

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทของงาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 194 เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 776 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลม่วงน้ากำหนด)				
สถานที่ ก่อสร้าง	บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากร้านค้านายกรกต ภารวิชัย ถึงหน้าบ้านนางวิไลวรรณ ผลเอี่ยม				
แบบเลขที่	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ระยะทาง	194.00 เมตร
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	22 ธันวาคม 2560				

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	315,394.28	1.3624	429,693.17	-เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย..0..%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้..6..%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-หักเงินประกันผลงาน..0..%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7..%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			429,693.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			429,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	776.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	552.84	บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ ราคาตัวสุดท้ายราคาพาณิชย์เดือน พฤศจิกายน 2560 , ราคาน้ำมันใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ราคาเฉลี่ย 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ,บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการและตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลาง ตุลาคม 2560

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับราคานี้และให้กำหนดประมาณราคานี้ เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสงวน กลางยศ)
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงน้า

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุภาพ การประสพ)
ผอ.กองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษม หระสิทธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงน้า

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เรียนนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสงวน กลางยศ)
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงน้า

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายชัยณรงค์ ภูนิ)
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้า

โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ขนบความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 194 เมตร พนบ0.15เมตร
พร้อมพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 776 ตร.ม. พร้อมลงสู่การไหลทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมตามเสถียรภาพพร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ จำนวน 1 ราย(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองงำกาหมด)

แบบเลขที่ ๑

22 ธันวาคม 2560

ประธานกรรมการ


นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยศ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ย	776.00	ตร.ม.	-	-	1.67	1,295.92	1,295.92	
2	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	20.53	-	-	บดอัดแน่น
3	งานดินถม		ลบ.ม.	68.76	-	18.81	-	-	บดอัดแน่น
4	งานรองพื้นทางลูกรัง (ความหนา 0.15 เมตร)	92.00	ลบ.ม.	112.00	10,304.00	9.00	828.00	11,132.00	บดอัดแน่น
5	งานใส่ทางลูกรัง หนา 0.15 ม.	22.66	ลบ.ม.	112.00	2,537.83	17.53	397.22	2,935.05	
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ 0.05 ม.	38.80	ลบ.ม.	150.00	5,820.00	80.00	3,104.00	8,924.00	
7	งานผิวทาง แบบ คสล.(หนา 0.15 ม.)	776.00	ตร.ม.	-	-	11.93	9,257.68	9,257.68	งานผิวทาง(แ่งหน้าและบ่อคสล.)
	คอนกรีต ค.2(f'c 210 ksc : 28 day)	116.00	ลบ.ม.	1,943.00	221,502.00	-	-	221,502.00	ใช้ผสมคอนกรีตเท่านั้น
	งานเชื่อมทาง คอนกรีต ค.2 หนาตามแบบ	1.00	ลบ.ม.	1,943.00	1,943.00	-	-	1,943.00	
8	งานเหล็กเสริม							-	
	-เหล็กดะแกรง พก.4 มม. @ 0.20x0.20	776.00	ตร.ม.	25.00	19,400.00	5.00	3,880.00	23,280.00	
	-เหล็ก RB 15 มม. x 0.50 ม.(เหล็กตัดขวาง)	0.090	ตัน	19,602.81	1,758.23	-	-	1,758.23	
	-เหล็ก RB 19 มม. x 0.50 ม.	0.007	ตัน	25,210.00	187.06	-	-	187.06	
	-เหล็ก DB 12 มม. x 0.50 ม.(เหล็กตามยาว)	0.172	ตัน	18,224.30	3,139.54	-	-	3,139.54	
	-ค่าแรงต่งเหล็ก	0.269	ตัน	-	-	3,300.00	888.97	888.97	
							รวมยอด	286,243.44	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานปูแอสฟัลท์ที่เชื่อมถนนใหม่และถนนเดิม	-	ตร.ม.	110.00	-	11.08	-	286,243.44	
10	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
11	แผ่นโพลีเอทิลีน 20 มม.	1.00	แผ่น	80.00	80.00	-	-	80.00	
12	แอสฟัลท์	32.00	ลิตร	25.00	800.00	-	-	800.00	
	- ค่าแรงทยอยตัดรอยต่อคอนกรีต	518.00	ม.	-	-	13.38	6,930.84	6,930.84	
13	งานแบบคอนกรีต								
	- ค่าแบบข้าง คัด 1 ชั่ง	194.00	ม.	100.00	19,400.00	10.00	1,940.00	21,340.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง							315,394.28	
14	งานวางท่อ								
	- ท่อ คล. 1/4 ลิ้นราง	-	ท่อน	363.31	-	168.80	-	-	ราคาท่อรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.	-	ลบ.ม.	1,710.00	-	278.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง							-	

ลงชื่อ.....

(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน