สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งตามแบบเทศบาลตำบลม่วงนากำหนด)

สถานที่ ก่อสร้าง บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้นจากบ้านนายพลนิกร พิกุล ถึงหน้าบ้านนางพรณภัส หมื่นสี

แบบเลขที่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	160,481.76	1.3624	218,640.35	-เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย..0..%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้..6..%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	-หักเงินประกันผลงาน..0..%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7..%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,640.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			218,600.00	
	ตัวอักษร			สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน	

ขนาดหรือเนื้อที่ 540.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 404.81 บาท/ตร.ม.

หมายหตุ ราคาค่าก่อสร้างนี้เป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ราคาค่าวัสดุใช้ราคาพาณิชย์เดือน มกราคม 2560 , ราคาน้ำมันใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง ราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร,ราคาค่าแรงอ้างอิงจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(กรมบัญชีกลาง)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับราคานี้และให้กำหนดประมาณราคานี้ เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสงวน กลางยศ)
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุภาพ การประสพ)
ผอ.กองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษม หระสิทธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุ

- เรียนนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสงวน กลางยศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายชัยณรงค์ ภูนิ)
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

ใบแสดงปริมาณ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(B.O.Q.)

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งตามแบบเทศบาลตำบลม่วงนากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ **แบบเลขที่**

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 **ประมาณการ** พิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์ **ตำแหน่ง** นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.30	-	-	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	18.81	-	-	
3	งานดินถม	-	ลบ.ม.	129.00	-	8.00	-	-	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง (ความหนา 0.05 เมตร)	10.00	ลบ.ม.	146.16	1,461.60	8.00	80.00	1,541.60	
5	งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.10 ม.	13.50	ลบ.ม.	146.00	1,971.00	17.74	239.49	2,210.49	
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ 0.05 ม.	27.00	ลบ.ม.	100.00	2,700.00	99.00	2,673.00	5,373.00	
7	งานปูผิวทาง แบบ คสล.(หนา 0.10 ม.)	540.00	ตร.ม.	-	-	11.93	6,442.20	6,442.20	งานปูผิวทาง(แต่งหน้าและบ่มคสล.)
	คอนกรีต ค.2(fc'240 ksc : 28 day)	54.00	ลบ.ม.	1,897.00	102,438.00	-	-	102,438.00	ใช้รถผสมคอนกรีตเทเท่านั้น
	งานเชื่อมทาง คอนกรีต ค.2 หนาตามแบบ	-	ลบ.ม.	1,897.00	-	-	-	-	
8	งานเหล็กเสริม							-	
	-เหล็กตะแกรง wm.4 มม.@ 0.20x0.20	540.00	ตร.ม.	28.00	15,120.00	5.00	2,700.00	17,820.00	
	-เหล็ก RB 15 มม.x 0.50 ม.(เหล็กตัดขวาง)	0.062	ตัน	20,729.00	1,293.49	-	-	1,293.49	
	-เหล็ก RB 19 มม.x 0.50 ม.	-	ตัน	25,654.21	-	-	-	-	
	-เหล็ก DB 12 มม.x 0.50 ม.(เหล็กตามยาว)	0.119	ตัน	20,490.00	2,434.21	-	-	2,434.21	
	-ค่าแรงตัดเหล็ก	0.181	ตัน	-	-	4,100.00	742.92	742.92	
							รวมยอด	**140,295.91**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
							ยอดยกมา	140,295.91	
9	งานปูแอสฟัสท์เชื่อมถนนใหม่และถนนเดิม	-	ตร.ม.	110.00	-	11.08	-	-	
10	ตะปู	-	กก.	-	-		-	-	
11	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	1.00	แผ่น	100.00	100.00	-	-	100.00	
12	แอสฟัลท์	22.00	ลิตร	25.00	550.00	-	-	550.00	
	- ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	189.00	ม.	-	-	13.65	2,579.85	2,579.85	
13	งานแบบคอนกรีต								
	-ค่าแบบข้าง	135.00	ม.	105.00	14,175.00	20.60	2,781.00	16,956.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง							**160,481.76**	
14	งานวางท่อ					-			
	-ท่อ คสล.ปากลิ้นราง	-	ท่อน	387.38	-	168.80	-	-	ราคาค่าท่อรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน
	-คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.	-	ลบ.ม.	1,766.00	-	278.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง							-	

ลงชื่อ.....

(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)

นายช่างโยธา