

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา	อำเภอคอนจาน	จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก			
เจ้าของอาคาร	สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา			
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่ที่ 4,5,6,			
แบบแปลนและประมาณการ อ้างอิงจากหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ				
แบบเลขที่	1221020,3111045,412003,911001,911032-33,911006,921001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และตามแบบ ทด.ม่วงนา 01/59,			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		แผ่น	
	เมื่อวันที่		2 ธันวาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	106,741	135,562	งานอาคาร
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	6,990	8,877	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,155	5,277	
	1.4 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	41,606	52,840	
	1.5 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911032	123,850	157,290	
	1.6 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911033	11,850	15,050	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	32,200	40,894	
	1.8 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	15,000	19,050	
	1.9 การประสานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก	117,450	149,162	
	2.0 การขุดเจาะบ่อบาดาล	197,617	250,974	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรอน้ำบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 1221020	993,170	1,261,326	งานทาง
	2.2 ท่อถังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045	585,680	743,814	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	23,930	31,982	งานทาง
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	603,200	806,177	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด	197,617	211,450	ภาษี
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	76,000	81,320	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	19,000	20,330	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309	
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	3,210	
5	ป้ายโครงการ	3,000	3,000	
	รวมเป็นเงิน		4,010,958	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,171,557	4,010,600	
	(ตัวอักษร)	(เงินสี่ล้านหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณราคา

(นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายคมกฤษ เหลืองล่อ)

เห็นชอบ

(นายสงวน กลางยศ)

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

อนุมัติ

(นายชัยณรงค์ ภูณี)